



**OBČINA ZREČE**

---

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče  
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498  
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

## **MODERNIZACIJA LC 460044 VODONIK-KUMER OD KM 3.535 DO KM 5.665 – 1. PODFAZA (CESTA SKOMARJE)**

V letu 2021 smo pričeli z izgradnjo prve polovice prve podfaze, katera dolžina znaša 1180 m.

Obstoječa cesta, je bila v asfaltni izvedbi, povprečne širine 4,5 m. Cesta je bila dotrajana in močno poškodovana (razpoke, posedki, udarne jame). Potek obstoječe trase ceste je bil v pogledu prečnega prereza ceste v mešanem profilu (vkop/nasip).

V sklopu ureditve je bilo predvideno ureditev nove voziščne konstrukcije ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste, izgradnja kabelske kanalizacije ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako bila projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu.

Optimalno projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje GINS, d.o.o. iz Vojnika v mesecu marcu.

Po izvedenem JN smo izbrali najugodnejšega izvajalca Gradnje Žveplan, d.o.o. s katerim smo dne 23.6.2021 podpisali pogodbo v vrednosti 497.990,54 EUR. Dela so se izvajala v letih 2021 in 2022. Uvedba v delo je bila izvedena dne 30.6.2021.

Nadzor je vršilo podjetje GINS, d.o.o. iz Vojnika.

Pričeli smo s potrebno širitvijo cestišča oziroma zemeljskimi deli ter z izgradnjo drenaže. Nato se je v skladu z projektno dokumentacijo utrdilo pete in nasipala posteljica. Uredilo se je tudi križišče z javno potjo, ki vodi v vas ter uvoz na avtobusno postajališče, ki služi tudi kot nakladalna rampa za transport lesa in obračališče. Vgrajen je bil tudi tampon in izdelovali so se vtočni jaški v prepuste, ko so nam prve obilnejše snežne padavine preprečili nadaljevanje del.

Izvajalec je z deli nadaljeval v maju 2022, in sicer na drugi polovici I. podfaze kjer je pričel z zemeljskimi deli, in nadaljeval z ostalimi fazami. Dodatno se je rekonstruiral še 100 m odsek ceste, ki vodi v vas Skomarje. V začetku julija je bilo izvedeno asfaltiranje na prvem odseku in v sredini meseca še na drugem odseku I. podfaze. Nato so se izvedla še zaključna dela na celotnem odseku. Dne 1.8.2022 so bila dela končana in dne 11.8.2022 je bil opravljen kvalitetni pregled izvedenih del na katerem



so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti, ki pa jih je izvajalec potem do konca meseca uspešno odpravil. Cesta ima asfaltno vozišče v širini 4.50 m, asfaltno muldo širine 0.60m, 0.50 m široko bermo in 0.75 m široko bankino.

Končna vrednost gradbenih del, skupaj z podražitvijo znaša 516.641,35 EUR, brez podražitve pa 475.160,90 EUR. Stroški nadzora, varnostnega načrta in koordinatorskega znašajo 23.805,86 EUR. Predhodni stroški geodetskega načrta, dveh PZI-jev in priprave podatkov za odmero ter odmero znašajo 27.988,76 EUR. Vsi stroški skupaj so v višini 568.435,97 EUR.

